

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSiW Barlinek					
1		Awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne			
1	KNR AL-01	Montaż Przeciwpożarowego wyłącznika prądu	szt.		
d.1	0402-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08	Montaż listew ściennych ognioodpornych na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych	m		
d.1	0226-04				
	analogia				
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR AT-21	Układanie kabli zasilających w korytach kablowych - 1 kabel 2x2.5mm ²	m		
d.1	0103-01				
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR AL-01	Montaż centrali oświetlenia awaryjnego	szt.		
d.1	0101-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
d.1	0405-06				
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
d.1	0405-06				
		55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
7	Kalkulacja	Czujnik zaniku Fazy	szt		
d.1	własna				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.		
d.1	0501-04				
		73	kpl.	73.000	
				RAZEM	73.000
9	KNR-W 4-01	Mycie zabrudzeń po pracach remontowych	szt.		
d.1	1215-09				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
d.1	0301-03				
		1	kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1	0301-04				
		68	kpl.po m.	68.000	
				RAZEM	68.000
12	Norma zakł	Programowanie centrali	wariant		
d.1					
		2	wariant	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Norma zakł	Szkolenie obsługi	wariant		
d.1					
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Norma zakł	Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż	wariant		
d.1					
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Samozamykacze			
15	KNR AL-01	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
d.2	0304-06				
	analogia				
		68	szt	68.000	
				RAZEM	68.000
16	KNR AL-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementu blokującego w drzwiach przeciwpożarowych	szt		
d.2	0305-05				
	analogia				
		68	szt	68.000	
				RAZEM	68.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po pracach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Norma zakł d.2	Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Hydranty i roboty towarzyszące			
19	KNR 9-24 d.3 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-02 d.3 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-02 d.3 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 2-15 d.3 0103-03 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 4-01 d.3 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po pracach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0116-02 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 2-15 d.3 0120-01 analogia	Hydrant wewnętrzny DN 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m montowany we wnęce z szafką - mocowanie przy ścianie murowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR AT-13 d.3 0105-06	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
29	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
30	KNR 2-09 d.3 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t		
		0,5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
31	KNR 9-24 d.3 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR-W 4-01 d.3 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po robotach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Norma zakł d.3	Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Wykonanie systemu oddymiania			
34	KNR-W 2-02 d.4 0327-03 analogia	Podciągi HEB 140	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 2 d.4 1105-01 analogia	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone oddymiające	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
36	KNNR 2 d.4 1105-03 analogia	okna oddymiające	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR 2-09 d.4 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
38	KNR 9-24 d.4 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR 5-08 d.4 0226-04 Analogia	Montaż listew ściennych ognioodpornych na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
41	KNR 5-06 d.4 1601-03	Zainstalowanie centralek oddymiania na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	Kalkulacja d.4 własna	Czujnik dymu	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
43	Kalkulacja d.4 własna	Przycisk oddymiania	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
44	Kalkulacja d.4 własna	przycisk przewietrzania	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45	Kalkulacja d.4 własna	Napęd okienny	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR AT-21 d.4 0103-01 analogia	Układanie kabli zasilających w korytach kablowych - 1 kabel 4x0.8mm ²	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
47	KNNR 5 d.4 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² (kable uniepalnione YnTKSY) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
48	KNNR 5 d.4 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² (kable o odporności PH 90) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
49	KNNR 5 d.4 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² (kable o odporności PH 90) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
50	KNR-W 4-01 d.4 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po robotach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	Norma zakł d.4	Programowanie centrali	wariant		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	wariant	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.4	Norma zakł	Szkolenie obsługi	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.4	Norma zakł	Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty budowlane			
54 d.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
55 d.5	KNR 0-19 0928-05 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.5	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.5	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po robotach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.5	Norma zakł	Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż	wariant		
		1	wariant	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Przycinka drzew i wywóz			
59 d.6	KNR 2-21 0701-03	Przycinka drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.6	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
61 d.6	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie zabrudzeń po robotach remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000